Tanques de acero, intercambiadores y equipos de proceso

Especificaciones y datos para su consulta

SBCCO-China suministra desde China tanques de acero, recipientes a presión, intercambiadores, haces tubulares de repuesto, tuberías y equipos fabricados. El proyecto define servicio, material, código e inspección. El suministro puede ser un haz de repuesto o un paquete coordinado con registros de fabricación y exportación.

Cantidad documentada	Dos haces de acero inoxidable para Minara, con informe de terceros del 9 de enero de 2019.
Ejemplo de inspección	En ese proyecto se registran materiales, dimensiones, examen tubo-placa y prueba hidrostática presenciada.
Construcciones documentadas	Las referencias muestran tanques de carbono e inoxidable, spools dúplex y tuberías de acero con caucho.
Presión y temperatura	Definidas para cada recipiente y servicio; no existe una envolvente común para todas las construcciones.
Dimensiones de transporte	Se establecen con la disposición e izaje; distinguir el bulto de las dimensiones del equipo.

Base de selección

Entregar hoja de proceso y código antes de seleccionar taller. Para reemplazar un haz, incluir interfaces de carcasa y cabezal, material de tubos, placas, deflectores y estado del haz retirado. En corrosión, indicar líquidos de limpieza y restricciones del agua de ensayo además del fluido normal. Asignar soldadura en terreno, preservación y carga.

Referencias documentadas

Dos haces tubulares de acero inoxidable inspeccionados para Minara

La referencia de proyectos de Glencore identifica dos haces tubulares de acero inoxidable para un intercambiador de ácido caliente de Minara en 2019. El informe de inspección de terceros del 9 de enero de 2019 cubre dos haces e incluye revisión de materiales, controles dimensionales, inspección de uniones tubo-placa y prueba hidrostática presenciada. El ejemplo se refiere a los haces y su inspección, no al diseño térmico de toda una planta de ácido.

Tapa de molino de 15.600 kg embarcada a Chile

La lista de empaque de SBC del 15 de enero de 2019 registra una tapa de molino embarcada a Chile a través de Wiedco: peso neto de 15.600 kg, peso bruto de 17.100 kg y bulto de 3,5 × 3,5 × 1,55 m. Es una referencia de embarque de un repuesto de molino. El tamaño del bulto no demuestra el diámetro terminado de la pieza ni representa un límite de capacidad de fundición o mecanizado.

Envíe estas condiciones con su plano

Hoja de proceso, presión y temperatura de diseño, sobreespesor por corrosión, materiales, planos de equipo y boquillas, código y estampado, puntos de inspección y restricciones de embarque.

Añada cantidad, fecha en sitio, destino, revisión de plano y documentos de inspección. Una consulta preliminar puede identificar datos pendientes; fabricar requiere la especificación final acordada.

Contacto y consulta

Enviar condiciones de servicio en línea

zishzhao@sbcco-china.com

Los rangos y ejemplos son referencias de selección. Confirmar construcción, normas, clasificación e inspección del nuevo servicio. Esta guía no ofrece inventario, plazo fijo ni garantía de desempeño.